

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.6.009	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	4	CASTELLAMONTE	MALESINA	Si deve effettuare il taglio della vegetazione arbustiva, delle piante morte, malate e/o deperienti; si deve anche rimuovere il materiale vegetale morto (tronchi, rami, ecc.) e altro materiale (litoide, plastico, ecc) in grado di ostruire la sezione dell'attraversamento.	2	€ 7.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle sponde del sub-affluente del Rio Vallunga da alberi e ceppaie pericolanti e la pulizia e taglio vegetazionale del terreno circostante.
TO3402 A1.11.VV001	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	BORGIALLO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 13.400,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione di cunette longitudinali e la pulizia di quelle esistenti nei tratti previsti. In alcuni tratti dovranno essere costruite nuove canalette trasversali di sgrondo e la pulizia di quelle esistenti. Esecuzione di risagomatura e successivo inerbimento di piccole porzioni di scarpate. rifacimento del manto stradale ove occorre.
TO3402 A1.11.VV002	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	COLLERETTO CASTELNUOVO CASTELLAMONTE	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 44.500,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione di cunette longitudinali, oltre alla costruzione di canalette trasversali di sgrondo. Lungo i tratti previsti occorre eseguire l'abbattimento delle piante e delle ceppaie pericolanti presenti lungo le scarpate di monte della strada.Rifacimento del manto stradale ove occorre
TO3402 A1.11.VV003	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	BORGIALLO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 13.900,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali lungo i tutti i tratti interessati. Nei tratti previsti occorre eseguire l'abbattimento delle piante e delle ceppaie pericolanti presenti lungo le scarpate di monte della strada e la risagomatura delle stesse su alcuni brevi tratti.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.11.VV005	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	BORGIALLO COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 29.100,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali nei tratti previsti e la pulizia ove occorre delle canalette trasversali e delle cunette longitudinali. Nei tratti previsti occorre costruire nuove canalette trasversali di sgrondo.Abbattimento di piante e ceppaie scalzate e pericolanti. Laddove risulti necessario, si deve eseguire il rifacimento del manto stradale.
TO3402 A1.11.VV006	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 34.000,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali nei tratti previsti e la pulizia di quelle attualmente presenti. Esecuzione di canalette trasversali di sgrondo. Risagomatura delle scarpate e il successivo inerbimento delle stesse,su piccole superfici. Previsto nei tratti ove occorre l'abbattimento di un certo numero di ceppaie di castagno che risultano pericolanti. Laddove risulti necessario, si deve eseguire il rifacimento del manto stradale.
TO3402 A1.11.VV007	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CINTANO COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 72.400,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali nei tratti previsti e la pulizia di quelle attualmente presenti. Esecuzione di canalette trasversali e la pulizia di quelle presenti. Risagomatura di brevi tratti di scarpata. Previsto nei tratti ove occorre l'abbattimento di un certo numero di ceppaie di castagno che risultano pericolanti. Laddove risulti necessario, si deve eseguire il rifacimento del manto stradale.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.11.VV008	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CINTANO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 12.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali lungo tutto il tratto e la pulizia di quelle esistenti ove previsto. Realizzazione di nuove canalette trasversali di sgrondo su tutti i tratti e si deve effettuare la pulizia di quelle esistenti. Laddove risulti necessario, si deve eseguire il rifacimento del manto stradale.
TO3402 A1.11.VV009	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CINTANO CASTELNUOVO NIGRA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 10.600,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali lungo tutto il tratto e la pulizia di quelle esistenti. Realizzazione di nuove canalette trasversali di sgrondo sui tratti previsti e la pulizia ove occorre di quelle esistenti. Previsto l'abbattimento di un certo numero di ceppaie di castagno che risultano pericolanti. Laddove risulti necessario, si deve eseguire il rifacimento del manto stradale.
TO3402 A1.11.020	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 1.700,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali e nuove canalette trasversali di sgrondo. Previsto l'abbattimento delle ceppaie che risultano pericolanti lungo le scarpate di monte delle strade.
TO3402 A1.11.021	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MS	7	CINTANO COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 16.400,00	2021	I lavori in progetto prevedono il rifacimento del manto stradale, la posa in opera di canalette trasversali e il rifacimento di quelle longitudinali e realizzazione breve tratto di muro in pietrame.
TO3402 A1.11.022	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CHIESANUOVA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 4.400,00	2021	I lavori in progetto prevedono l'abbattimento delle ceppaie e il decespugliamento di rovi lungo le scarpate e a valle del centro abitato rifacimento del manto stradale

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.11.023	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CHIESANUOVA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 10.400,00	2021	i lavori in progetto prevedono la realizzazione di nuove cunette trasversali e la pulizia di quelle esistenti. Esecuzione di nuova pavimentazione in misto granulare cementizio nei tratti previsti
TO3402 A1.11.024	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CHIESANUOVA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 6.500,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di una passerella in legno massiccio, al di sopra di un muro di contenimento, per agevolare il passaggio nel tratto interessato.
TO3402 A1.11.025	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CHIESANUOVA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 14.400,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di nuove cunette trasversali nei tratti previsti. Rifacimento della viabilità esistente attraverso la realizzazione di una pista a gradini in legname e manto stradale in misto granulare.
TO3402 A1.11.026	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CHIESANUOVA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 11.700,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di nuove cunette trasversali nei tratti previsti. Rifacimento della viabilità esistente attraverso il ripristino del manto stradale.Realizzazione di scogliera in massi ciclopici nelle scarpata di monte del tratto interessato
TO3402 A1.11.027	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CHIESANUOVA	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 7.900,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di una piccola scogliera in massi e il ripristino del muretto in pietrame esistente.
TO3402 A1.11.028	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CINTANO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 25.800,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di nuove canalette trasversali e il rifacimento del manto stradale nel tratto previsto.
TO3402 A1.11.029	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CINTANO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	1	€ 10.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione opere per il convogliamento delle acque superficiali.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.11.030	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CINTANO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 8.700,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di nuove canalette trasversali e il rifacimento del manto stradale nel tratto previsto.
TO3402 A1.11.031	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 13.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la realizzazione di nuove canalette trasversali e il rifacimento del manto stradale nel tratto previsto.
TO3402 A1.11.032	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	BORGIALLO	PIOVA	Manutenzione della rete di drenaggio connessa alla viabilità esistente, oltre alla manutenzione del piano viabile, nei tratti sconnessi per erosione e formazione ormaie e permettere il convogliamento delle acque alla rete di drenaggio naturale	2	€ 9.800,00	2021	Prevenzione dei fenomeni erosivi a causa del rilascio incontrollato di acque di corrivazione incanalate lungo i versanti
TO3402 A1.11.033	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	BORGIALLO	PIOVA	Manutenzione della rete di drenaggio connessa alla viabilità esistente, oltre alla manutenzione del piano viabile, nei tratti sconnessi per erosione e formazione ormaie e permettere il convogliamento delle acque alla rete di drenaggio naturale	2	€ 7.900,00	2021	Prevenzione dei fenomeni erosivi a causa del rilascio incontrollato di acque di corrivazione incanalate lungo i versanti
TO3401 A1.11.VV002	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 48.300,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali lungo i tutti i tratti interessati e la costruzione di nuove canalette longitudinali e trasversali di sgrondo nei tratti previsti. Abbattimento piante e ceppaie pericolanti presenti lungo le scarpate di monte della strada. Risagomatura e successivo inerbimento di piccole porzioni di scarpate.Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.11.VV003	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 11.000,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali lungo i tutti i tratti interessati e la costruzione di nuove canalette longitudinali ove risulti necessario. Costruzione delle cunette trasversali nei tratti previsti.Abbattimento piante e ceppaie pericolanti presenti lungo le scarpate di monte della strada. Manutenzione del manto stradale dove risulti necessario
TO3401 A1.11.VV004	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 29.300,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali attualmente presenti lungo tutti i tratti dove si rilevi una forte erosione del manto stradale e la realizzazione di nuove canalette dove risulti necessario.Abbattimento piante e ceppaie pericolanti presenti lungo le scarpate di monte della strada. Costruzione di nuove canalette trasversali di sgrondo delle acque meteoriche e pulizia di quelle esistenti, successiva risagomatura e inerbimento delle scarpate.Manutenzione del manto stradale dove risulti necessario
TO3401 A1.11.VV005	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 18.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali lungo i tutti i tratti interessati e la pulizia di quelle esistenti. Costruzione di nuove canalette trasversali di sgrondo nei tratti previsti. Abbattimento piante e ceppaie pericolanti presenti lungo le scarpate di monte della strada. Risagomatura e successivo inerbimento di piccole porzioni di scarpate.Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.11.VV006	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 15.400,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali lungo i tutti i tratti interessati e la pulizia di quelle esistenti oltre a quelle trasversali di sgrondo. Risagomatura di brevi tratti di scarpata e abbattimento di alcune ceppaie pericolanti situate sulla scarpata di monte della strada.
TO3401 A1.11.VV007	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 51.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione delle cunette longitudinali lungo i tutti i tratti interessati e la pulizia di quelle esistenti oltre alla costruzione di nuove canalette trasversali di sgrondo.Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario
TO3401 A1.11.VV009	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 19.500,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione di nuove cunette longitudinali e la pulizia di quelle esistenti. Realizzazione di nuove canalette trasversali di sgrondo. Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario
TO3401 A1.11.VV010	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 15.100,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali esistenti. Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario
TO3401 A1.11.VV011	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 10.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali esistenti. Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario
TO3401 A1.11.VV012	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 40.200,00	2021	I lavori in progetto prevedono la pulizia delle cunette longitudinali esistenti. Rifacimento del manto stradale dove risulti necessario

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.11.001	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	7	CASTELLAMONTE	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	3	€ 41.800,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione di nuove canalette longitudinali, nuove canalette trasversali di sgrondo e l'abbattimento di alcune ceppaie pericolanti lungo le scarpate di monte. Realizzazione di sostegno di versante nel tratto previsto.
TO3401 A1.11.002	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	7	CINTANO	MALESINA	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore(piste,sentieri,strade agro-silvo-pastorali)	2	€ 9.700,00	2021	I lavori in progetto prevedono la costruzione di nuove canalette trasversali e il ripristino di quelle esistenti. Rifacimento del manto stradale nei tratti previsti.
TO3401 A1.12.001	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	In corrispondenza di uno dei tornanti della strada e' necessaria la rimozione di alcuni massi pericolanti di medie dimensioni. Strada Sant'Antonio di Muriaglio e Serra Alta nel Comune di Castellamonte	3	€ 2.900,00	2021	I lavori in progetto consistono nella risagomatura di superficie di frana consistente nel modellamento generale della superficie al fine di ottenere un profilo regolare. A tal fine vengono rimossi massi pericolanti di medie dimensione presenti in corrispondenza di uno dei tornanti della strada di San'Antonio di Muriaglio.
TO3401 A1.15.004	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su strada ponderale in corrispondenza della Frazione Benasso in direzione Vallunga	1	€ 44.000,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.15.005	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Della Crosa.	1	€ 99.000,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.15.007-A	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Comunale Case Morozzo.	1	€ 60.000,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.15.007-B	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Comunale Case Morozzo.	1	€ 57.000,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.15.002	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso e dall'erosione sponda destra del torrente Malesina in prossimità della Località Pian Divolo - Strada Vecchia Comunale di Campo.	1	€ 99.000,00	2020	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.15.008	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Comunale di S. Antonio in Frazione Muriaglio.	1	€ 31.330,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.15.009	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Bosa - Teca Re Mistrin in Frazione Spineto, S. Anna dei Boschi.	1	€ 23.550,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.15.011	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	CASTELNUOVO NIGRA	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su strada in località Via Campo.	1	€ 95.900,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o terre armate. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente e della viabilità stradale

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.15.012	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	CASTELNUOVO NIGRA	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su strada in località Via Castellamonte	1	€ 54.200,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente e della viabilità stradale
TO3401 A1.15.013	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	CINTANO	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso in Località' Bisognosa (Bric di Filia)	2	€ 34.800,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente e della viabilità stradale
TO3401 A1.15.014	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso in Località' Buera - Frazione di Spineto	2	€ 16.600,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante gabbioni in pietrame. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente e della viabilità stradale
TO3402 A1.15.001	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Si deve realizzare un intervento a sostegno del versante instabile per circa 25 metri al fine di eliminare avvallamenti sconnessi del manto stradale della s.p. 45.	3	€ 57.700,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3402 A1.15.002	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Si deve realizzare il prolungamento, il raddoppiamento di una palificata esistente e la risagomatura del versante di monte il quale risulta fortemente instabile e pericolante sulla strada stessa.	3	€ 78.700,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3402 A1.15.008 A	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CINTANO	PIOVA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Vecchia del Santuario in località Ceretto .	1	€ 60.880,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.15.008 B	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CINTANO	PIOVA	Ripristino dell'area interessata dal movimento franoso su Strada Vecchia del Santuario in località Ceretto .	1	€ 39.100,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3402 A1.15.010	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	10	CINTANO	PIOVA	Strada delle sotto Località Vinta (PDG 67 R.T)	1	€ 45.000,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e/o scogliere in massi. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3402 A1.15.011	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	CHIESANUOVA	PIOVA	Strada verso Masse' - Chiesanuova	1	€ 44.600,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante palificate di sostegno in legno e opere di drenaggio delle acque superficiali. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3402 A1.15.012	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Loc. Prato Foresteire - Movimento Franoso	2	€ 46.300,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante scogliere in massi e opere di drenaggio delle acque superficiali. Sistemazione della viabilità. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.15.013	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	BORGIALLO	PIOVA	Incrocio strada Belvedere - Cossi (Zona Golet)	3	€ 49.700,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante scogliere in massi e opere di drenaggio delle acque superficiali. Sistemazione della viabilità'. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3402 A1.15.014	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	CASTELNUOVO NIGRA	PIOVA	Strada per località Cicolelio Superiore - Ripristino Movimenti Franosi	2	€ 87.800,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante scogliere in massi e opere di drenaggio delle acque superficiali. Sistemazione della viabilità'. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.15.015	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	10	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Loc. Castelletto. Ripristino opere di consolidamento	1	€ 81.000,00	2021	Sono previsti interventi di sostegno di versanti instabili, mediante scogliere in massi e opere di drenaggio delle acque superficiali. Sistemazione della viabilità'. E' così garantita la stabilità dei versanti con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica a salvaguardia dell'ambiente.
TO3401 A1.16.001	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Ripristino muro a secco in corrispondenza del ponte Vho in Castellamonte	3	€ 11.700,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.16.002	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Realizzazione di palificata a sostegno della sponda in dissesto con relativa canaletta per convogliare le acque stradali nel rivo Deira. Sponda sinistra Rivo della Deira, nei pressi della strada del Capriolo Preparetto.	3	€ 24.200,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.
TO3401 A1.16.003	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Strada della bisognosa in frazione Filia di Castellamonte, rivo delle Due Croci, realizzazione di palificata a sostegno del versante eroso.	3	€ 11.500,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.16.004	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Rio Piantone, in fr. Spineto al civico 27, Castellamonte, realizzazione di palificata a sostegno del versante eroso	3	€ 5.900,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.
TO3401 A1.16.005	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Rio San Pietro, Via Angelo Barengo nn.17, Castellamonte, realizzazione scogliera a protezione delle sponde del Rio	1	€ 7.200,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3401 A1.16.006	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	NI	11	CASTELLAMONTE	MALESINA	Rio Via Ex Internati, Ripristino sponda in sinistra orografica Rio San Pietro	1	€ 18.300,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni. Rifacimento del manto stradale nel tratto oggetto di intervento
TO3402 A1.16.001	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Si deve effettuare il taglio della vegetazione arbustiva, la rimozione della difesa e il rifacimento della stessa in massi. L'intervento riguarda una difesa spondale in massi a sostegno della sponda del Rio Verna nei pressi della borgata Figlia.	3	€ 45.800,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.

Elenco degli interventi anno "2021"

<u>N. intervento</u>	<u>Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento</u>	<u>Stato dell'intervento</u>	<u>Codice della tipologia di intervento</u>	<u>Comune/i</u>	<u>Sottobacino/i interessato/i</u>	<u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Ordine di priorità</u>	<u>Importo complessivo dell'intervento (€)</u>	<u>Previsione temporale di progettazione e di realizzazione</u>	<u>Effetti sull'ambiente</u>
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
TO3402 A1.16.003	UNIONE MONTANA VALLE SACRA	MO	11	COLLERETTO CASTELNUOVO	PIOVA	Si deve effettuare il taglio della vegetazione arbustiva, la rimozione della difesa e il rifacimento della stessa in massi. L'intervento riguarda una difesa spondale in massi a sostegno della sponda del Torrente Piova in Localita' Pian Savin.	2	€ 27.400,00	2021	Sono previste opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti i corsi d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate con l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) al fine della salvaguardia ambientale. Nei casi in cui l'utilizzo di materiale vivo, cioè dove lo sviluppo della vegetazione impiantata non può comportare effetti dannosi sulla funzionalità idraulica di eventuali opere presenti in adiacenza o sulla viabilità di strade con sede ristretta, è previsto l'utilizzo di palificate vive di modeste dimensioni. Nel caso in cui non è possibile l'utilizzo di materiale vivo è prevista la realizzazione di muretti in pietrame.

€ 2.057.260,00

(a) n. identificativo di ciascun intervento. Se l'Ente non ha individuato un n. identificativo lasciare la cella vuota;

(b) riportare il soggetto attuatore dell'intervento e, se già noto, il soggetto realizzatore;

(c) lo stato dell'intervento da indicare è il seguente: NI per nuovo intervento, MO per manutenzione ordinaria, MS per manutenzione straordinaria;

(d) il codice della tipologia deve essere compresa tra quelle definite al paragrafo 3 del presente documento;

(e) ente territoriale su cui ricade l'intervento;

(f) sottobacino/i su cui ricade l'intervento;

(g) descrizione sintetica dell'intervento con indicazione della criticità o dissesto da superare;

(h) l'ordine di priorità da indicare è il seguente: 1 per priorità massima, 2 per priorità media, 3 per priorità bassa;

(i) indicare l'importo complessivo dell'intervento comprensivo di tutte le spese (lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche, imprevisti, ecc.). Detto importo non deve superare i 100.000,00 €;

(l) indicare l'anno (o gli anni nel caso di interventi di maggior durata) nel corso del quale si effettua la progettazione e si realizza l'intervento;

(m) descrizione sintetica dei potenziali effetti significativi sull'ambiente dell'intervento in esame.